

- A.F.D.J.R.A. GALAȚI -	
AGENȚIA CĂI NAVIGABILE CĂLĂRAȘI	
INTRARE NR.	807
IEȘIRE	
Ziua	29
Luna	02
Anul	2018

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

1. Denumire produse/cantități : Servicii reparatii la BT694

2. Caracteristici tehnice :

1. Andocare
 - 1.1 Ridicare/ Stationare pe cala(10 zile)/Lansare la apă ;
2. Lucrări la corpul navei
 - 2.1. Executat măsurători grosime table corp,intocmit documentatie prezentare la ANR,desfasuratele la table si calcul grosime minima acceptata(300 pcte) ;
 - 2.2. Înlocuire table opera vie-zona dreapta grosime 6 mm(288 kg);
 - 2.3. Înlocuire table opera vie-zona gurna rotunda gros.6 mm(192kg)
 - 2.4. Sablat SA 2 opera vie (250mp);
 - 2.5. Sablat opera moarta grad SA 1(100mp)
 - 2.6. Vopsit cu un strat de grund anticoroziv și două straturi de vopsea antivegetativă opera vie;(250)
 - 2.7. Vopsit opera moarta cu un strat de vopsea neagra(100mp);
 - 2.8. Trasat, vopsit linia de plutire, montat și vopsit scările de pescaj și mărcile de bord liber în ambele borduri, conform normelor ANR ;
 - 3.Omologare ANR tablou legare la mal,verificare,remediere deficiente relativ norme tehnice ANR;
- 4
 - 4.1. Masuratori nivel acustic set nava;
 - 4.2. Completarea documentatiei electrice cu bilantul energetic de putere,avizare ANR;
 - 4.3. Intocmit planuri electrice astfel incat sa existe concordanta intre instalatia existenta si planuri - Avizarea documentatiei la ANR;
 - 4.4. Intocmirea Planului General actualizat-amplasare DG,macara,vinciuri,unitate hidraulica,barca de serviciu,balustrazi si avizare ANR;
 - 4.5. Calculul de rezistenta a puntii si capacitatii portante a puntii(to/mp maxim admisibil);
 - 4.6. Descrierea instalatiilor-norme de utilizare a instalatiilor.
- 5..Masuratori rezistente de izolatie cabluri electrice,verificare dispozitive de protectie electromagnetice AMC,prezentare tabel rezistente ANR,verificare instalatii electrice,remediere deficiente gasite.

3. Locatia BT 695 – Port Cernavoda

4. Termen de executie : 10 zile de la emiterea adresei de incepere a lucrarilor.

5. Perioada de garanție:

Perioada de garanție solicitată de achizitor este de minim 24 de luni.

Perioada de garanție începe cu data recepției.

6. Recepția :

Recepția : va fi cantitativă și calitativă.

Mențiune:

Condițiile impuse de cerințele Caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va
lua în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor Caietului de sarcini.